

Straße	Länge (m)	Breite (m)	Art der Befestigung	Ursprüngliche Kostenschätzung	Kostenschätzung nach Detailplanung	Änderung der Durchführung
Am Heidkamp 3. BA <i>(Braker Chaussee bis Kreuzung Am Hardenkamp)</i>	390	3,5	Asphalt	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphalt. <u>70.000,00 €</u>	Schadstoffe wurden im Asphalt vorgefunden. Entsorgung des belasteten Materials als zusätzlicher Kostenfaktor. <u>94.000,00 €</u>	Aufteilen des 3. Bauabschnittes um die Kosten auf zwei Jahre zu verteilen Für 2014 ist der 3.1 BA vorgesehen. <u>47.000,00 €</u>
Huntorfer Damm <i>(Verbindungsstraße bis Kreuzung Gellener Damm)</i>	1300	3,3	Asphalt	Schottern der Straße durch den Bauhof. (Bauhofprogramm)	Nach Beratung im Fachausschuss wurde eine Sanierung der Straße mit Asphalt gewählt. Tragdeckschicht <u>Mehrkosten: 47.000,00 €</u>	Keine
Friedhofsweg	230	3,7	Asphalt	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>8.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>8.000,00 €</u>	Keine
Mühlenstraße <i>(Parkstraße bis Ortsschild Rastede)</i>	690	5,2	Asphalt	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphalt <u>95.000,00 €</u>	Schadstoffe wurden im Asphalt vorgefunden. Entsorgung des belasteten Materials als zusätzlicher Kostenfaktor. <u>116.000,00 €</u>	Aufteilen des Bauabschnittes um die Kosten auf zwei Jahre zu verteilen Für 2014 ist der 1. BA vorgesehen. <u>58.000,00 €</u>
An der Bäke <i>(Von der Butjädinger Straße kommend; Klinker)</i>	370	3,2	Klinker	Planum mit der Hilfe von Schotter herstellen. Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphalt <u>45.000,00 €</u>	Planum mit der Hilfe von Schotter herstellen. Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphalt <u>45.000,00 €</u>	Keine
Hundertjückweg	400	3,0	Asphalt	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>17.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>17.000,00 €</u>	Keine

Klinkerstraße	350	3,6	Asphalt	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen <u>15.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen <u>15.000,00 €</u>	Keine
Alter Lehmdermoorweg	1700	3,4	Pflaster	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>48.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>48.000,00 €</u>	Keine
Parkstraße <i>(Birkendamm bis Mühlenstraße)</i>	1660	3,5	Asphalt	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen <u>50.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen <u>50.000,00 €</u>	Keine
Werkstraße <i>(2 Kreuzungsbereiche)</i>	150	5,0	Asphalt	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke <u>25.000,00 €</u>	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke <u>25.000,00 €</u>	Keine
Achtern Kamp	470	3,0	Asphalt	Planum wird vom Bauhof hergestellt. Decke mit einer Tragdeckschicht wiederherstellen <u>48.000,00 €</u>	Planum wird vom Bauhof hergestellt. Decke mit einer Tragdeckschicht wiederherstellen <u>48.000,00 €</u>	Keine
Kuhdamm	800	3,2	Asphalt	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>25.000,00 €</u>	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen <u>25.000,00 €</u>	Keine
Dorfstraße	740	4,1	Asphalt	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke <u>70.000,00 €</u>	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke <u>70.000,00 €</u>	Keine
Gesamtkosten				<u>516.000,00 €</u>	<u>608.000,00 €</u>	<u>503.000,00 €</u>