

Maßnahmen für das Deckenprogramm 2023

Kostenschätzung auf Grundlage der STLB-Bau (Standartleistungsbuch Bau)
in der aktuellen Fassung und Deckenprogramm 2021

Lage, siehe Pläne

Legende:	OB	Oberflächenbehandlung
	DSK	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
	ACTD	Asphalttragdeckschicht (Heißeinbau)
	ACD	Asphaltdecke (Heißeinbau)

1) Ausbau Alt-Asphalt / Einbau Asphaltdeckschicht im Heißeinbau

Straße	Note	Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Hankhausermoorweg	5	ACTD	23.000,00 €
Kolonatsweg Teil 1	5	ACTD	15.500,00 €
Hakenstraße	5	OB + ACD	69.000,00 €
Gesamtkosten			107.500,00 €

2) Fräsen Alt-Straßenbelag / Ergänzung der Schottertragschicht und Aufbringen einer Tränkdecke

Straße	Note	Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Kolonatsweg Teil 2	5	Ertüchtigung STS + Tränkdecke	36.000,00 €
Am Denkmal	5	Ertüchtigung STS + Tränkdecke	13.000,00 €
Hohe Brink	5	Ertüchtigung STS + Tränkdecke	13.500,00 €
Gesamtkosten			62.500,00 €

geplante Ausgaben gemäß Kostenermittlung : **170.000,00 €**