

Bauvorhaben: Sanierung der Fassade in Sporthalle Rastede- Kleibrok
Bauherrin: Gemeinde Rastede

Kostenschätzung**Vorschlag 1****Schutzmassnahmen und Abbruch**

Pos	Leistung	Anzahl	EP	GP
1	Schutzwand aus Spanplatten auf Unterkonstruktion innenseitig vor der Fassade einbauen	140 m ²	30,00 €	4.200,00 €
2	Schutzbelag Sportboden	100 m ²	10,00 €	1.000,00 €
3	Arbeitsgerüst	300 m ²	7,00 €	2.100,00 €
4	Abbruch der Glasbausteinfassade	175 m ²	25,00 €	4.375,00 €
5	Entsorgungskosten	pausch.		2.000,00 €
	Zwischensumme			

Metallbau und Verglasung

6	Aluminium Fassadenelement bodentief 4,50 m x 6,35 m	2 Stck	10.150,00 €	20.300,00 €
7	Türanlage 2 flügelig 2,00 m x 2,10 mals Zulage	1 Stck	3.500,00 €	3.500,00 €
8	Aluminium Fassadenelemente als Oberlicht mit Brüstungselementen innen 4,50 m x 6,35 m	5 Stck	10.150,00 €	50.750,00 €
9	Brüstungselemente aus Aluminium Wellplatten	52 m ²	65,00 €	3.380,00 €
10	Verkleidung und Dämmung der Stahlbetonstützen	65 m	70,00 €	4.550,00 €
11	Fensterbänke	22,5 m	70,00 €	1.575,00 €
12	Regenfallrohre abnehmen und wieder anbauen	pausch.		1.500,00 €

ELT. Installation

13	Anschluss der Oberlichter , Schlüsselschalter etc.			2.500,00 €
----	--	--	--	------------

Innenanstricharbeiten Wärmedämmputz

14	Stahlbetonstützen und Sockel innenseitig streichen			1.500,00 €
15	Wärmedämmputz an Sturz und Sockel	57 m ²	40,00 €	2.280,00 €

	Gesamtkosten netto			105.510,00 €
	16 % MWST			16.881,60 €

Gesamtkosten	122.391,60 €
---------------------	---------------------

Sanierung der Fassade in der Sporthalle Kleibrok

Vorschlag 1

