

Bauvorhaben: Sanierung der Fassade in Sporthalle Rastede- Kleibrok
Bauherrin: Gemeinde Rastede

Kostenschätzung**Vorschlag 3****Schutzmassnahmen und Abbruch**

Pos	Leistung	Anzahl	EP	GP
1	Schutzwand aus Spanplatten auf Unterkonstruktion innenseitig vor der Fassade einbauen	140 m ²	30,00 €	4.200,00 €
2	Schutzbelag Sportboden	100 m ²	10,00 €	1.000,00 €
3	Arbeitsgerüst	300 m ²	7,00 €	2.100,00 €
4	Abbruch der Glasbausteinfassade	175 m ²	25,00 €	4.375,00 €
5	Entsorgungskosten	pausch.		2.000,00 €

Metallbau und Verglasung

6	Aluminium Fassadenelement bodentief 4,50 m x 6,35 m	2 Stck	12.000,00 €	24.000,00 €
7	Türanlage 2 flüglig 2,00 m x 2,10 m als Zulage	1 Stck	3.500,00 €	3.500,00 €
8	Aluminium Fassadenelemente mit Oberlicht und Brüstungselementen 4,50 m x 6,35 m	5 Stck	11.000,00 €	55.000,00 €
9	Verkleidung und Dämmung der Stahlbetonstützen	65 m	70,00 €	4.550,00 €
10	Anschluss Fenster Rollschicht	22,5 m	35,00 €	787,50 €
11	Regenfallrohre abnehmen und wieder anbauen	pausch.		1.500,00 €

Maurerarbeiten

9	Brüstungen aus Verblendmauerwerk	62 m ²	120,00 €	7.440,00 €
10	Rollschichten	22,50 m	50,00 €	1.125,00 €
11	Verfugung	62 m ²		1.000,00 €

ELT. Installation

14	Anschluss der Oberlichter , Schlüsselschalter etc.			2.500,00 €
----	--	--	--	------------

Innenanstricharbeiten, Aussenputz

15	Stahlbetonstützen und Sockel innenseitig streichen	pausch.		1.500,00 €
13	Wärmedämmputz an Sturz und Sockel	57 m ²	40,00 €	2.280,00 €

	Gesamtkosten netto			118.857,50 €
	16 % MWST			19.017,20 €

Geamtkosten	137.874,70 €
--------------------	---------------------

Sanierung der Fassade in der Sporthalle Kleibrok

Vorschlag 3

