

Maßnahmen im Deckenprogramm 2016 & 2017

Anlage 1 zu Vorlage 2015/140

Legende DOB: Doppelte Oberflächenbehandlung
 OB: Oberflächenbehandlung
 DSK: Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
 TD: Asphalttragdeckschicht
 DN: Asphaltdecke

Straße	Punkte	Durchführungszeitraum	Erforderliche Sanierungsmaßnahme	Geschätzte Kosten
Voßbarg	46,67	Ausbau ist in Planung	/	/
Bachstraße	46,46	Ausbau ist in Planung	/	/
Zum Roten Hahn	42,74	Instandsetzung durch die DB	/	/
Am Stratjebusch	42,63	Deckenprogramm 2016	Einbau einer TD. Einbau nach Fertigstellung des Sportplatzes.	94.000,00 €
Dwowed	42,25	Moorstraßenausbauprogramm	/	/
An der Lemmelheide	42,00	Deckenprogramm 2016	Einbau einer DSK inkl. einer OB mit doppelter Abstreuerung.	8.500,00 €
Wemkenstraße	42,00	Deckenprogramm 2016	Einbau einer TD bis zur Gemeindegrenze.	35.000,00 €
Bekhauser Esch (Gepflasterter Bereich)	41,13	Deckenprogramm 2016	Klinker entfernen und Einbau einer TD.	98.000,00 €
Lammers Damm	40,95	/	Unverhältnismäßig hoher Aufwand.	/
Zur Windmühlenstraße	40,51	/	Nach Fertigstellung Baumaßnahme an der GS.	/
Feldbreite Zufahrt Schule inkl. Wendehammer	36,79	/	Ausbau in Verbindung mit Parkplatzumgestaltung.	/
Parkstraße	35,53	Deckenprogramm 2017	Einbau einer TD.	308.600,00 €
Blauer Baum	35,07	/	Straße ist ohne nennenswerte Einschränkungen befahrbar.	/
Alter Lehmdermoorweg	34,65	Moorstraßenausbauprogramm	/	/
Alter Lehmder Weg	34,56	Moorstraßenausbauprogramm	/	/
Am Palsterkiel	33,32	/	Straße ist ohne nennenswerte Einschränkungen befahrbar.	/
Mollberger Weg	33,21	Deckenprogramm 2016	Seitenraum wird mit 60 cm breiten Bankettplatten verbreitert und Einbau einer DSK.	84.400,00 €
Nethener Kirchweg	33,10	Deckenprogramm 2016	Einbau einer DSK inkl. einer OB mit doppelter Abstreuerung.	9.500,00 €
Stellmoorweg	32,90	Instandsetzung durch die DB	/	/
Zum Haltepunkt	32,20	/	Evtl. Umbau im Rahmen der Dorferneuerung.	/
Eggerkingsweg	31,50	/	Straße ist ohne nennenswerte Einschränkungen befahrbar.	/
Emsoldstraße	31,32	Deckenprogramm 2017	Einbau einer TD.	193.000,00 €
Hesterstraße	31,15	Deckenprogramm 2016	Einbau einer DSK	5.000,00 €
Köttersweg	31,15	Deckenprogramm 2016	Einbau einer TD. Einbau nach Fertigstellung des Sportplatzes.	52.000,00 €
Grüner Weg	31,00	Deckenprogramm 2016	Einbau einer TD auf die vorhandene Straße.	112.000,00 €
Hasenbült	31,10	/	Maßnahme wird auf 2018 verschoben. Sanierung zusammen mit dem Faulturm	/

Gesamtsumme Deckenprogramm 2016, inkl. MwSt. 498.400,00 €

Gesamtsumme Deckenprogramm 2017, inkl. MwSt. 501.600,00 €

Verfügbare Mittel, inkl. MwSt. 1.000.000,00 €