

TCL TON.LICHT.TECHNIK.
Gewerbestraße 7
26316 Varel

Tel.: 04451/807300

TCL TON.LICHT.TECHNIK. | Gewerbestr. 7 | D-26316 Varel

Gemeinde Rastede
Herrn Witte
Sophienstraße 27
26180 Rastede

Angebot

Kostenschätzung Neuausstattung Aula KGS

Bitte stets angeben: **Kunden-Nr.** **Beleg-Nummer** **Datum**
D007777 O112711 17.10.2016

Pos	Menge	Artikel-Nr. Bezeichnung	E-Preis %	G-Preis	S
1	1 St.	55555 Neuausstattung tech. Teil Ton/Licht	€ 72.785,00	72.785,00	1
		Beschallung:	EP-netto		
		1x Tonsystem Seeburg Galeo-S 100 weiß (2x 5 Einheiten geflogen /	2250,00		
		4x Subwoofer Galeo-S	1750,00		
		2x Flugrahmen und Zubehör	520,00		
		1x System Verstärker Einheit inkl. Controller	7145,00		
		1x Digital Mixer Midas M-32	4200,00		
		1x Digitale Stagebox Midas DL-32	1800,00		
		Lichttechnik:			
		10x Theaterscheinwerfer Arri TrueBlue T1 1000W stangenbedienbar (!) (6x Z-Brücke/4x Portalbrücke)	830,00		
		4x Theaterscheinwerfer Arri TrueBlue T1 1000W (2x 2 Stück Seiten- bzw. Gassenlicht)	830,00		
		4x Profilscheinwerfer ETC Source-4 (Z-Brücke)	645,00		
		4x RGB Rampe Eurolite PMB-8 (LED) (Bühne)	550,00		
		1x Lichtmischpult JB-Lighting Licon 1X	4200,00		
		Video:			
		1x Videoprojektor 7000 Ansi mit Teleobjektiv	5000,00		
		1x Klimakäfig (montiert im Regieraum)	1500,00		
		Infrastruktur:			
		3x KAT Leitung Bühne >> Regie			
		2x XLR Unterverteilung Bühnenhaus 12/0			
		2x DMX Linie Regie >> Bühne			
		1x DMX Linie Bühnenhaus > Z-Brücke und Portalbrücke			
		1x DMX Split Aktiv Bühnenhaus			
		1x Lastcore Zuleitungen Z-Brücke/Portalbrücke/Bühnenhaus			
		1x Stromversorgung 230V Z-Brücke/Portalbrücke/Bühnenhaus gesamt gesch. >> 2000,00			

Pos	Menge	Artikel	E-Preis %	G-Preis	S
Übertrag				72.785,00 €	
2	1 St.	55555 Traversen/Motoren	€ 11.300,00	11.300,00	1
		2x 7m Traverse Prolyte H30V	EP-netto 750,00		
		4x Motorzug Prolyft D8+ 500kg/250kg	2000,00		
		1x Anschlagmaterial an Hängepunkte in der Decke	800,00		
		1x Motorsteuerung einfach/Bühnenhaus	1000,00		
3	1 St.	55555 Montagekosten/Inbetriebnahme/Programmierung geschätzt	€ 5.000,00	5.000,00	1
		Die Aufstellung beinhaltet eine Schätzung über reine Material- und Installationskosten. Zuzüglich detaillierte Planungskosten und bauliche Anpassungen, wie z.B. Herstellung der Hängepunkte für die Traversen oder weitere Ausstattung im Bühnenhaus (z.B. Vorhänge, etc.). Tragfähigkeit der Hängepunkte der beiden Traversen: Z-Brücke: je 250kg Portal: je 400kg (geschätzt nach vorläufiger Planung)			

Gesamtbetrag		89.085,00 €
zuzüglich MwSt 19,00% aus	€ 89.085,00	16.926,15
Endbetrag		106.011,15 €

Das Angebot ist freibleibend und unverbindlich. Es gelten die AGB.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.tcl-varel.de oder www.tcl-cases.de !