

## Maßnahmen für das Deckenprogramm 2025

Kostenschätzung auf Grundlage der STL-Bau (Standartleistungsbuch Bau) in der aktuellen Fassung und Deckenprogramm 2021

Lage, siehe Pläne

**Legende:** DOB: Doppelte Oberflächenbehandlung  
 OB: Oberflächenbehandlung  
 DSK: Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
 ACTD: Asphalttragdeckschicht ( Heißeinbau )  
 ACD: Asphaltdecke ( Heißeinbau )  
 POB: partielle Oberflächenbehandlung  
 ESTS : Ertüchtigung Schottertragschicht

### 1) Ausgleich von Unebenheiten und Verschließen von partiellen Netzfis

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Springerweg	4		DSK	6.000,00 €

**Gesamtkosten** **6.000,00 €**

### 2) Ausbau Alt-Asphalt / Einbau Asphaltdeckschicht im Heißeinbau

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Wendeplatz Schulstraße	5		ACD	36.000,00 €
Am Waldrand	5		ACD	40.000,00 €
Haarenkamp	5		ACD	32.000,00 €
Auf dem Kamp	5		ACD	23.000,00 €
Konkenweg	5		ACD	26.000,00 €
Hasenbült	5		ACD	21.200,00 €
Baumgartenstraße	5		ACD	33.000,00 €
Im Kühlen Grunde	5		ACD	60.000,00 €

**Gesamtkosten** **271.200,00 €**

### 3) Fräsen Alt-Straßenbelag / Ergänzung der Schottertragschicht und Aufbringen einer Tränkdecke

Straße	Note		Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Vorderweg	5		ESTS + Tränkdecke	25.000,00 €
Achterdörper Weg	5		ESTS + Tränkdecke + ACD	75.000,00 €
Palsterkiel	5		ESTS + Tränkdecke + ACD	121.000,00 €

**Gesamtkosten** **221.000,00 €**

**geplante Ausgaben gemäß Kostenermittlung : 498.200,00 €**