



Kurztext	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Ausbau wie Planung, ohne PKW-Stellplätze				
Straßenendausbau von Einmündung bis KITA				
Asphaltbaustraße fräsen, d ca. 6 cm	520,00	m2	6,00	3.120,00 €
Unbrauchbaren Boden abfahren	100,00	m3	20,00	2.000,00 €
Füllsand (feste Masse)	100,00	m3	25,00	2.500,00 €
Schottertragschicht profilieren und nachverdichten	520,00	m2	6,00	3.120,00 €
Schottertragschicht; 330 kg/qm - Naturgestein -, Gehweg	180,00	m2	20,00	3.600,00 €
Tiefbord 10/30/50-100 in Beton	250,00	m	50,00	12.500,00 €
Entwässerungsrinne 3-reihig Rechteckpfl.	250,00	m	55,00	13.750,00 €
Rechteckpflaster, rot/schwarz 8 cm	700,00	m2	60,00	42.000,00 €
Rechteckpflaster, rot 8 cm, Baumtor	50,00	m2	55,00	2.750,00 €
Rechteckpflaster, grau 8 cm	170,00	m2	50,00	8.500,00 €
Unbrauchbaren Boden abfahren - Beetflächen-	300,00	m3	20,00	6.000,00 €
Oberboden liefern	300,00	m3	30,00	9.000,00 €
Straßenentwässerung				
Anschlußleitungen DN 100 bis DN 200 ausbauen	10,00	m	15,00	150,00 €
Straßenabläufe lage- und höhenmäßig anpassen	2,00	Stck	250,00	500,00 €
Aufsatz höhenmäßig angleichen	2,00	Stck	120,00	240,00 €
Rohrgraben für Anschlußleitungen DN 160	10,00	m	30,00	300,00 €
Anschlußleitung DN 160 (PP)	10,00	m	30,00	300,00 €
Bogen DN 160 (PP)	6,00	Stck	20,00	120,00 €
Straßenbeleuchtung				
Sicherung der Kabelschlaufen entfernen	4,00	Stck	50,00	200,00 €
Mastleuchte liefern und montieren	4,00	Stck	800,00	3.200,00 €
Lichtmast 5m konisch D=76mm ST vz 1 Luke ohne Ausleger	4,00	Stck	700,00	2.800,00 €

netto 116.650,00 €

Mwst. 22.163,50 €

brutto 138.813,50 €

Kosten PKW-Stellplätze

Straßenendausbau von Einmündung bis KITA				
Unbrauchbaren Boden abfahren	110,00	m3	20,00	2.200,00 €
Füllsand (feste Masse)	110,00	m3	25,00	2.750,00 €
Schottertragschicht; 330 kg/qm - Naturgestein -, Parkplatz	220,00	m2	20,00	4.400,00 €
Tiefbord 10/30/50-100 in Beton	35,00	m	50,00	1.750,00 €
Rechteckpflaster, anthrazit 8 cm	220,00	m2	60,00	13.200,00 €

netto 24.300,00 €

Mwst. 4.617,00 €

brutto 28.917,00 €