

Objekt:	Erweiterung der KGS Rastede, Trockenbau		
Auftraggeber:	Gemeinde Rastede –Gbl-Gebäudewirtschaft und Liegenschaften Sophienstr. 27, 26180 Rastede Herr Röttgers, Tel.: 04402/920-175 / Fax: 04402/920-275 E-Mail: roettgers@rastede.de / Internet: www.rastede.de		
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung nach VOB		
Ausführungsort:	26180 Rastede, KGS, Wilhelmstraße 5		
Art und Umfang:	01 – Abgehängte Decken – Holzwolle - LB		
-	300	qm	Holzwolle-Akustik-Unterdecke, lichte RH = 3,00 m (EG, 1. OG)
-	300	qm	Mineralwollauflage mit Rieselschutz
-	80	qm	Mehrpreis Abhängung ca. H = 80 cm (DG)
-	1	Stck	Anschluss STB-Rundstützen D = 250 mm
-	2	Stck	Schräger Anschnitt (Konvex), Radius ca. R = 0,50m
-	2	Stck	Schräger Anschnitt (Konkav), Radius ca. R = 0,30m
-	220	qm	Holzwolle-Akustik-Unterdecke, lichte RH = 1,25-5,00 m (DG)
-	400	lfdm	Mehrpreis für einen sauberen Randabschluss
-	70	lfdm	Mehrpreis Plattenstöße
-	25	lfdm	Abschlussprofil als Schattenfuge (DG)
-	10	Stck	Rahmenlose Revisionsklappe 600/600 mm
-	80	Stck	Verstärkung Akustikdeck OSB-Platte D=12 mm
-	5	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 100 mm
-	5	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 125 mm
-	15	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 200 mm
-	10	Stck	Herstellen von rechteckigen Ausschnitten 225 x 325 mm
-	15	Stck	Herstellen von rechteckigen Ausschnitten 400 x 400 mm
-	60	Stck	Herstellen von Loch 16-20 mm
-	20	Stck	Herstellen von Loch 40-60 mm
-	7	Stck	Herstellen von Öffnungen in der Decke (Gesimse Fensterbänder)
-	25	qm	Holzwolle-Akustik-Wandabsorber (Klassenzimmer DG)
-	20	lfdm	Unterer Randabschluss aus 47mm MDF-Holzwerkstoffplatte
-	25	lfdm	Holzwolle-Akustik-Wandabsorber (Flur DG)
-	20	qm	Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude

02 – Abgehängte Decken - Rasterdecken

-	400	m2	Akustik-Deckensystem 625 x 625 mm
-	275	lfdm	Stufenwandwinkel
-	275	lfdm	Mineralwollauflage mit Rieselschutz
-	50	Stck	Innenecke Stufenwandwinkel
-	45	Stck	Mehrpreis Verstärkung UK
-	12	Stck	Herstellen von Öffnungen für Lichtleisten
-	5	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 100 mm
-	5	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 125 mm
-	15	Stck	Herstellen von runden Ausschnitten DN 200 mm
-	5	Stck	Herstellen von rechteckigen Ausschnitten 400 x 400 mm,
-	40	Stck	Herstellen von Loch 16-20 mm
-	40	Stck	Herstellen von Loch 40-60 mm
-	25	lfdm	Kantenversiegelung

- 30 qm Holzwolle-Akustik-Wandabsorber, punktiert (Klassenzimmer EG + OG)
- 30 qm Mineralwollauflage mit Rieselschutz
- 60 lfdm Umlaufender Randabschluss aus 47 mm MDF-Holzwerkstoffplatte

03 – Trockenbauarbeiten vor Putz

- 50 qm Reinigen des Untergrundes
- 25 qm F90 Schachtwand = 4,00 m, CW 75 (625 mm), GKF 2x 15 mm, d = 105 mm, Rw = 38,0 dB, MW 60 mm
- 30 lfdm Anschluss F 90 Wand, starr
- 5 lfdm Anschluss an Dachschräge, als Zulage für Schachtwand
- 1 Stk Revisionsklappe als Brandschutzausführung, Schachtwand 500x500 mm
- 2 Stck Wandöffnung WD 95/40 cm
- 2 Stck Wandöffnung WD 20/10 cm
- 1 Stck Wandöffnung WD 220/30 cm
- 35 qm GK Metall-Einfachständer-Vorwand-Installation, D = 200 mm H = 3625 mm
- 20 qm GK Metall-Einfachständer-Vorwand-Installation, D = 200 mm H = 1500 mm
- 45 qm GK Metall-Einfachständer-Vorwand-Installation, ca. H=1750 mm, D=450mm (Drempel DG)
- 25 lfdm GK Beplankung als seitl./oberer Abschluss, D = 200 mm
- 10 lfdm GK Beplankung als oberer Abschluss, D = 700 mm
- 15 qm Mehrpreis 1.Lage OSB
- 1 Stck Revisionsklappe, aus verzinktem Stahlblech
- 1 Stck Revisionsklappe, aus verzinktem Stahlblech
- 7 Stck Wandöffnung WD 10/10 cm
- 3 Stck Wandöffnung WD 20/20 cm
- 2 Stck Wandöffnung WD 30/30 cm
- 2 Stck Wandöffnung WD 80/30 cm
- 20 Stck Herstellen von Loch 16-20 mm
- 30 Stck Runden Ausschnitt D=45mm erstellen
- 10 Stck Runden Ausschnitt erstellen D=90mm
- 10 Stck Eckigen Ausschnitt erstellen 150 x 300mm
- 8 Stck Eckigen Ausschnitt erstellen 325 x 225mm
- 10 lfdm zweiseitige Schachtwand als Installationswand, 25/20 cm innen
- 5 lfdm zweiseitige Schachtwand als Installationswand, 20/50 cm innen
- 50 lfdm Mehrpreis Beplankung vor Estricharbeiten
- 7 Stck Gipskarton-Gesimse, 1115 mm x 5260 mm (Gesimse Dachfenster)
- 80 lfdm Abdeckwinkel Fensterumrandung
- 2 lfdm GK Schürze F90, vertikal ca. H = 50 cm
- 4 Stck Mehrpreis Innenecken Gipskarton-Schürze vorg. Position
- 2 lfdm GK Schürze F90, vertikal ca. H = 150 cm
- 4 Stck Mehrpreis Innenecken Gipskarton-Schürze vorg. Position
- 30 qm Auskleiden der Wangen Dachgaube
- 10 qm Vordach-Unterdecke, lichte RH = 2,50 m (Außenbereich)
- 10 qm Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude
- 2 Stck Herstellen von runden Ausschnitten DN 200 mm

04 – Gerüstarbeiten

-	50	qm	Arbeitsgerüst, innen
-	2	Stck	Arbeitsbühne, fahrbar

05 – Stundenlohnarbeiten

-	20	Std	Geselle, Stundensatz LG 3
-	20	Std	Auszubildender III, Stundensatz LG 2
-	20	Std	Hilfsarbeiter, Stundensatz LG 1

Ausführungsfrist: 17.10.2022 – 03.03.2023

Anforderungsstelle NEU: bi medien GmbH, Postfach 3407, 24033 Kiel
Tel. 0431/5359289 / Fax: 0431/5359239 / yu@bi-medien.de
Informationen zum Download der Vergabeunterlagen sind im Internet unter <https://abruf.bi-medien.de/D447831536> zu finden.

Entschädigung: Vergabeunterlagen in Papierform auf Anfrage bei Bi medien GmbH gegen Gebühr in Höhe von 101,69 €.
Zahlungsweise:
Lastschrifteinzugsermächtigung f. die bi medien GmbH oder als Faxanforderung mit Einzahlungsbeleg an Fax 0431/5359239, ausgestellt auf bi medien GmbH
VR Bank zwischen den Meeren
IBAN: DE24213900080013004252/BIC: GENODEF1NSH
Verwendungszweck: **D447831536**
Hinweis:
Der Download elektronischer Unterlagen ist kostenfrei!
Der Betrag der Vergabeunterlagen wird nicht erstattet.
Für Bewerber aus dem Ausland jeweils zzgl. Auslandsporto.

Submissionort/-termin: siehe Auftraggeber
am **24.08.2022** um **10.00** Uhr

Angebotsprache und Kommunikation: in deutscher Sprache

Anwesenheit: Bei der Submission dürfen nur Bieter oder deren Bevollmächtigte anwesend sein.

Nachweise: Nachweis der Leistungsfähigkeit

Wertungskriterien: 100% Preis

Zuschlags-/Bindefrist: 22.09.2022

vertragliche Regelungen zum Mindestlohn: es gelten die Bestimmungen des NTVergG, insbesondere § 4 Abs. 1

Nachprüfstelle §21 VOB/A: Landkreis Ammerland, Kommunalaufsichtsbehörde

Rastede, 06.08.2022

Krause, Bürgermeister